

Numer zapytania	Z26/128/1
Tytuł zapytania	Wymiana Kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej, wykonanie kanalizacji wód pochłoniczych rozdzielanie wód.
Kupiec prowadzący:	Mędrzak, Rafał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Mędrzak, Rafał
Data złożenia:	2024-09-05 08:22:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-05 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-17 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-17 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac związanych z wymianą rurociągów kanalizacyjnych przystosowanych pod transport ciężki 40T

1. Wymiana Kanalizacji sanitarnej:

1. Wykopy liniowe o gł. do 2,4m o szer. do 1,0 - 1,5 m w gruncie kat. IV - Odslonięcie istniejącej kanalizacji długość 60m.
2. Zabezpieczenie wykopu
3. Demontaż istniejących kanałów.
4. Demontaż istniejących studni rewizyjnych.
5. Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
6. Wykonanie obsypki rurociągowej pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm.
7. Ułożenie Kanałów z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk- 30m.
8. Ułożenie Kanałów z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk- 30m
9. Wykonanie nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych szczelnych o średnicy 1200mm, pierścieniem odciążającym i głębokości 2,0m w gotowym wykopie przystosowanych do obciążeń transportem ciężkim 40T.
10. Likwidacja „szamba” i wpięcie do nowej kanalizacji.
11. Wykonanie kinety w studniach rewizyjnych.
12. Próba wodna szczelności kanałów rurowych/dla odcinka równego odległ. między studzienkami.
13. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

1. Wymiana Kanalizacji deszczowej:

1. Wykopy liniowe o gł. do 2,4m o szer. do 1,0 - 1,5 m w gruncie kat. IV - Odslonięcie istniejącej kanalizacji długość 120m.
2. Zabezpieczenie wykopu
3. Demontaż istniejących kanałów.
4. Demontaż istniejących studni rewizyjnych.
5. Demontaż przykanalików, spustów rynnowych, czyszczaków.
6. Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
7. Wykonanie obsypki rurociągowej pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm.
8. Ułożenie Kanałów z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk- 60m.
9. Ułożenie Kanałów z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk- 60m
10. Wykonanie nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych szczelnych o średnicy 1000mm, pierścieniem odciążającym i głębokości 2,0m w gotowym wykopie przystosowanych do obciążeń transportem ciężkim 40T.
11. Montaż nowych przykanalików, spustów rynnowych, czyszczaków
12. Wykonanie kinety w studniach rewizyjnych.

13. Próba wodna szczelności kanałów rurowych/dla odcinka równego odległ. między studzienkami.

1. Wymiana Kanalizacji Przemysłowej:

1. Wykopy liniowe o gł. Średnio 4m o szer. do 1,0 - 1,5 m w gruncie kat. IV - Odstąpienie istniejącej kanalizacji długość 140m.
2. Zabezpieczenie wykopu
3. Demontaż istniejących kanałów.
4. Demontaż istniejących studni rewizyjnych.
5. Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
6. Wykonanie obsypki rurociągowej pod kanały z materiałów sypkich (sucha zaprawa cementowa) o grubości min. 15cm.
7. Ułożenie Kanałów z rur Kamionkowej szklwionej o średnicy 200mm łączone na wcisk- 100m.
8. Wykonanie nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych szczelnych o średnicy 1200mm, pierścieniem odciążającym i głębokości ok. 4,0m w gotowym wykopie przystosowanych do obciążeń transportem ciężkim 40T.
9. Wykonanie kinety w studniach rewizyjnych.
10. Próba wodna szczelności kanałów rurowych/dla odcinka równego odległ. między studzienkami.

2. Wymiana instalacji technologicznej zasilania Wód Barometrycznych:

1. Wykopy liniowe o gł. Ok 3m o szer. do 1,0 - 1,5 m w gruncie kat. IV - Odstąpienie istniejącej rurociągu długość ok. 90m.
2. Zabezpieczenie wykopu
3. Demontaż istniejących rurociągów.
4. Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
5. Wykonanie obsypki rurociągowej pod kanały z materiałów sypkich (sucha zaprawa cementowa) o grubości min. 15cm.
6. Ułożenie z rur PE 250 PN16 o średnicy 250mm łączone elektrooporowo.
7. Podłączenie do istniejących rurociągów w pompowni oraz Dezo.
8. Próba wodna szczelności rurociągu.
9. Prace b ędą prowadzone na czynnym zakładzie

1. Wykonanie kanalizacji wód pochodniczych/ długość odcinka 70m, medium: zagotowana woda pochodnicza z parą, temperatura ok 180st C, średnica min. Fi 160.

1. Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm
2. Wykonanie obsypki rurociągowej pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm.
3. Wykonanie nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych szczelnych o średnicy 1000mm, pierścieniem odciążającym i głębokości 2,0m w gotowym wykopie przystosowanych do obciążeń transportem ciężkim 40T.

1. Podłączenie istniejącego hydrantu do rurociągu wody miejskiej
2. Likwidacja odcinka kanalizacji - 22m
3. Kanalizację nieczynne należy usunąć i zagęścić teren.
4. Teren gęsto uzbrojony, należy zachować szczególna ostrożność podczas robót ziemnych.
5. Występuje również instalacja elektryczna 6kV i 0,4kV oraz wodna.
- 6.
7. Wszystkie prace ziemne będą prowadzone na czynnym zakładzie i czynnych instalacjach. Należy przewidzieć prace na postoju zakładu (weekend) oraz konieczność wyłączenia kanalizacji należy uzgadniać termin z inwestorem.
8. Ofertę przedstawić w postaci kosztorysu ofertowego wraz z koncepcją/projektem wymiany i harmonogramem prac.
9. Może wystąpić konieczność wykonania prac w 2 etapach.
10. Do oferty dołączyć aktualną polisę ubezpieczeniową.
11. Przedstawić okres gwarancji.
12. Podać stawki kosztorysowe na roboty nieprzewidziane i zamienne.
13. Zakres ofertowania przedstawiony na mapie (plik dwg) oraz zdjęcia terenu.
14. Teren można oglądać w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00
15. Wszelkie pytania kierować na platformę zakupową lub na adres mailowy obiekty@bielmar.com.pl.
16. Osoba kontaktowa: Rafał Mędrzak tel. 532 467 151

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	20240820_094358.jpg
2.	20240820_094134.jpg
3.	20240820_094147.jpg
4.	20240820_094202.jpg
5.	20240820_094219.jpg
6.	20240820_094211.jpg
7.	20240820_094235.jpg
8.	20240820_094229.jpg
9.	20240820_094246.jpg
10.	20240820_094246 — kopia.jpg
11.	20240820_094258.jpg
12.	20240820_094316.jpg
13.	20240820_094322.jpg
14.	20240820_094330.jpg
15.	20240820_094338.jpg
16.	20240820_094350.jpg
17.	20240820_094358 — kopia.jpg
18.	Zakres prac związanych z wymianą rurociągów kanalizacyjnych przystosowanych pod transport ciężki 40T.docx
19.	Bielmar_ kanalizacja got Model.pdf
20.	Bielmar_ kanalizacja got.dwg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remonty ziemne i hydrauliczne - Wymiana Kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej, wykonanie kanalizacji wód pochłodniczych rozdzielenie wód, podłączenie hydrantu, likwidacja szamba i podłączeń	U-36	1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Tak
3.	Termin realizacji	0.05	Nie	Zniżkowy	Tak
4.	Czas wykonania usługi	0.05	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie