Numer zapytania	Z20/641/1
Tytuł zapytania	Wykonanie WLZ dla istniejącego przyłącza NN180kW wraz z wyłącznikiem ppoż
Kupiec prowadzący:	Stanisławski, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanisławski, Michał
Data złożenia:	2023-11-20 14:21:53
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-11-21 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-28 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-21 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Oferta dotyczy

Wykonanie WLZ ETAP II

Wykonanie WLZ na elewacji budynku na wysokości do 5m w korytach metalowych ocynkowanych przewodem 5xYAKXS 1x240mm2.

Miejsce wpięcia WLZ "od projektowy ZK-POZ Cerbex" do rozdzielni PROJ. ROZDZIELNICA DYSTRYBUCYJNA.

Montaż projektowej rozdzielnicy dystrybucyjnej umożliwiającej wybór zasilania.

Opis robót

1.Dostawa i montaż projektowego głównego wyłącznika prądu "ZK-POZ" z certyfikowanym wyłącznikiem CERBEX CX 2004/400A, montaż w pobliżu złącza pomiarowego 1PP.

2.Wykonanie zasilania głównego wyłącznika prądu "ZK-POZ" ze złącza pomiarowego 1PP kablem 4xYKXS 1x240mm2 w rurze osłonowej wraz z uziemieniem.

3.Dostawa i montaż rozdzielni "Proj .rozdzielnica dystrybucyjna" wyposażonej w przełącznik zasilania ABB OT400E04CP,(I-0-II) 4P , 400A, Kod produktu ABB0140620 lub podobny.

4.Podłączenie aktualnego wyłącznika ppoz pod wyłącznik cerbex.

5.Dostawa i montaż ocynkowanego perforowanego koryta kablowego K200 z osłoną + K50 z osłoną. 55m

6.Dostawa i montaż kabla 5xYAKXS 1x240mm2 i montaż w korycie K200 + NHXH-J 5x2.5 mm2 oraz NHXH-J 3x1.5mm2 i montaż w korycie K50 długość 55m.

7.Wpięcie kabla 5xYAKXS 1x240mm2 do rozdzielni "Proj .rozdzielnica dystrybucyjna"

8.Wypięcie istniejącego zasilania z rozdzielnicy "RM" i podłączenie do "RM POZ" na zasilanie podstawowe.

9. Montaż kabla 5xYAKXS 1x240mm2 z "Proj .rozdzielnica dystrybucyjna" do "RG.MAG"

10.Protokoł odbioru i sprawdzenia wyłącznika ppoż

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	E-01 PZT A3.pdf
2.	E-02 Schemat zasilania.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Inwestycje ST-instalacje i orurowanie . Wykonanie przyłącza NN 180kW w 2 etapach MWS	INW-ST-N05	1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie