Numer zapytania	Z32/128/1
Tytuł zapytania	Remont dachu budynku kompresorowni amoniakalnej
Kupiec prowadzący:	Mędrzak, Rafał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Mędrzak, Rafał
Data złożenia:	2025-03-19 14:29:04
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-19 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-26 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-26 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Proszę o ofertę na Remont dachu budynku kompresorowni amoniakalnej zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku.

m2 = 11,50 x 2 = 23,00 x 0,40 rozw. = 9,20 m2 – wiatrownice.

m2 = 11,71 x 0,25 rozw. = 2,93 m2 – pas okapowy. Razem = 12,13 m2

KNR 4-01 T.0535/08

2. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m.b. = 11,70

KNR 4-01 T.0535/04

3. Wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej m2 = 12,13

KNR 2-02 T.0506/02

4. Wykonanie i montaż nowych rynien o średnicy Ø 150 z blachy ocynkowanej, z montażem nowych haków rynnowych m.b. = 11,70

KNR 2-02 T.0508/04

M = rynna z blachy ocynkowanej o śr. Ø 150

5. Dwukrotne malowanie rynien farbą *Rafil RADACH* do powierzchni stalowych ocynkowanych, w kolorze wybranym przez *Inwestora* m.b. = 11,70

KNR 4-01 T.1212/25

6. Wzmocnienie konstrukcji dachu pod wykonanie nowego pokrycia poprzez montaż płyty *OSB III 12/0625/2500 PW SWISS KRONO* do blachy trapezowej. m2 = 11,50 x 11,80 = 135,70 m2 – pow. dachu.

KNR 2-02 T.0609/03

M = *OSB III 12/0625/2500 PW SWISS KRONO lub o analogicznych parametrach*

7. Pokrycie całości dachu papą termozgrzewalną podkładową *PREFIX G200S40,* na uprzednio zamocowanej płycie *OSB III*. m2 = 11,50 x 11,80 = 135,70 m2 – pow. dachu.

m2 = 2,40 x 0,20 wys. średnio = 0,48 m2 x 18 szt. = 8,64 m2 – obróbka wsporników. Razem = 144,34 m2

KNR 0-22 T.0527/02

M = papa termo. podkładowa *PREFIX G200S40 lub o analogicznych parametrach*

Pokrycie całości dachów silosów papą termozgrzewalną nawierzchniową *IZOBIT GOLD 25 250 S52 SBS* (grub. 5,20 mm, wytrzymałość do -30oC), wraz z wykonaniem wszelkich obróbek z papy elementów konstrukcyjnych na dachu.

m2 = 11,50 x 11,80 = 135,70 m2 – pow. dachu.

m2 = 2,40 x 0,20 wys. średnio = 0,48 m2 x 18 szt. = 8,64 m2 – obróbka wsporników. Razem = 144,34 m2

KNR 0-22 T.0528/02

M = papa termozgrzewalna *IZOBIT GOLD lub o analogicznych parametrach.*

9. Demontaż oraz ponowny montaż Instalacji odgromowej wraz z ew. uzupełnieniem uszkodzonych elementów.

W przypadku wystąpienia robót nie przewidzianych proszę o podanie stawek kosztorysowych:

RG - ,Kp - , Kz -

Pytania kierować poprzez platformę.

Tel. kontaktowy 532-467-151 - Rafał Medrzak

Dach można oglądać w dni robocze od 7:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie tel.

W ofercie wyodrębnić koszty robocizny i koszty materiału.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	20250319_125636.jpg
2.	20250319_125622.jpg
3.	20250319_125728.jpg
4.	20250319_125735.jpg
5.	20250319_125748.jpg
6.	20250319_125820.jpg
7.	DACH KOMPRESOROWNI AMONIAKALNEJ.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remonty ogólnobudowlane - Remont dachu kompresorowni amoniakalnej.	U-35	1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie